

**SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số: 1375/BVĐKT-HCQT
V/v cung cấp báo giá dịch vụ di dời các dàn
nóng và máy lạnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Khánh Hòa

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các công ty tham gia dự thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu tìm kiếm Công ty thực hiện dịch vụ: Di dời dàn nóng và máy lạnh tại tầng 3 và tầng 9 khu D, cụ thể như sau:

1. Thông tin dịch vụ

- Di dời các dàn nóng và máy lạnh tại tầng 3 và tầng 9 khu D của Bệnh viện.
- Dịch vụ di dời là trọn gói, đã bao gồm các vật tư di dời và nhân công thực hiện.
- Nhà thầu đảm bảo sau khi hoàn thành dịch vụ, cảnh quan tại tầng 3 và tầng 9 phải trả về hiện trạng ban đầu, cơ sở vật chất còn nguyên vẹn.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm (word, excel, ...) qua mail phqcqbvkh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 9h00 ngày 23/6/2025 đến trước 9h00 ngày 27/6/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

3. Nội dung báo giá

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (*Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: tầng 3 và tầng 9 khu D thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không
- Thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty hoàn thành dịch vụ và cung cấp đầy đủ chứng từ sau: Hóa đơn tài chính và biên bản nghiệm thu.

4. Hồ sơ báo giá

- Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào là giá trọn gói, đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các loại phí khác.
- Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng hành chính Quản trị (091.187.4896) để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HCQT_(Nh)

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1375/BVĐKT-HCQT ngày 23/6/2025
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

1. Dịch vụ di dời dàn nóng tại tầng 3 Khoa Nhi

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
PHÒNG 1			
1	Ống đồng Thái Lan D6.35/12.7mm dày 0.7mm, gen đôi 6+12 dày 13mm, simili	mét	15
2	Dây điện Cadivi 2x2.5mm	mét	17
3	Dây điện Cadivi 1x1.5mm	mét	17
4	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
5	Gas R22	kg	1
6	Ống nước phi 21	mét	7
7	Nhân công tháo lắp dàn nóng	dàn	1
PHÒNG 2			
1	Ống đồng Thái Lan D6.35/12.7mm dày 0.7mm, gen đôi 6+12 dày 13mm, simili	mét	14
2	Dây điện Cadivi 2x2.5mm	mét	16
3	Dây điện Cadivi 1x1.5mm	mét	16
4	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
5	Gas R22	kg	1
6	Ống nước phi 21	mét	7
7	Nhân công tháo lắp dàn nóng	dàn	1
PHÒNG 3			
1	Ống đồng Thái Lan D6.35/9.52mm dày 0.7mm, gen đôi 6+10 dày 13mm, simili	mét	15
2	Dây điện Cadivi 2x2.5mm	mét	17
3	Dây điện Cadivi 1x1.5mm	mét	17
4	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
5	Gas R22	kg	1
6	Ống nước phi 21	mét	7
7	Nhân công tháo lắp dàn nóng	dàn	1
PHÒNG 4			
1	Ống đồng Thái Lan D6.35/12.7mm dày 0.7mm, gen đôi 6+12 dày 13mm, simili	mét	30
2	Dây điện Cadivi 2x2.5mm	mét	32
3	Dây điện Cadivi 1x1.5mm	mét	32
4	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
5	Gas R22	kg	1
6	Ống nước phi 21	mét	10
7	Nhân công tháo lắp dàn nóng	dàn	1

2. Dịch vụ di dời dàn nóng và máy lạnh tại tầng 9 (phòng Mổ - TTDV)

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
PHÒNG MỔ 1			
STT	Ổng đồng Thái Lan D6.35/9.52mm dày 0.7mm, gen đôi 6+10 dày 13mm, simili	mét	20
1	Dây điện Cadivi 1x2.5mm	mét	71
2	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
3	Gas 410A	kg	1,5
4	CB + hộp	bộ	1
5	Nẹp điện 10x60x2m	cây	2
6	Ổng nước phi 34 + bảo ôn	mét	6
7	Nhân công tháo lắp máy lạnh	bộ	1
PHÒNG MỔ 2			
1	Ổng đồng Thái Lan D6.35/12.7mm dày 0.7mm, gen đôi 6+12 dày 13mm, simili	mét	24
2	Dây điện Cadivi 1x2.5mm	mét	77
3	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
4	Gas 410A	kg	1,5
5	CB + hộp	bộ	1
6	Nẹp điện 10x60x2m	cây	2
7	Ổng nước phi 34 + bảo ôn	mét	6
8	Nhân công tháo lắp máy lạnh	bộ	1
PHÒNG MỔ 3			
Máy 1			
1	Ổng đồng Thái Lan D6.35/12.7mm dày 0.7mm, gen đôi 6+12 dày 13mm, simili	mét	28
2	Dây điện Cadivi 1x2.5mm	mét	89
3	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
4	Gas 410A	kg	1,5
5	CB + hộp	bộ	1
6	Nẹp điện 10x60x2m	cây	2
7	Ổng nước phi 34 + bảo ôn	mét	5
8	Nhân công tháo lắp máy lạnh	bộ	1
Máy 2			
1	Ổng đồng Thái Lan D6.35/9.52mm dày 0.7mm, gen đôi 6+10 dày 13mm, simili	mét	22
2	Dây điện Cadivi 1x2.5mm	mét	77
3	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
4	Gas 410A	kg	1,5
5	CB + hộp	bộ	1
6	Nẹp điện 10x60x2m	cây	2
7	Ổng nước phi 34 + bảo ôn	mét	5
8	Nhân công tháo lắp máy lạnh	bộ	1

PHÒNG HỒI SỨC SAU MỔ			
1	Ống đồng Thái Lan D6.35/9.52mm dày 0.7mm, gen đôi 6+10 dày 13mm, simili	mét	17
2	Dây điện Cadivi 1x2.5mm	mét	62
3	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
4	Gas 410A	kg	1,5
5	CB + hộp	bộ	1
6	Nẹp điện 10x60x2m	cây	2
7	Ống nước phi 34 + bảo ôn	mét	5
8	Nhân công tháo lắp dàn nóng	dàn	1
HÀNH LANG			
1	Ống đồng Thái Lan D6.35/9.52mm dày 0.7mm, gen đôi 6+10 dày 13mm, simili	mét	15
2	Dây điện Cadivi 1x2.5mm	mét	56
3	Giá đỡ dàn nóng	bộ	1
4	Gas 410A	kg	1,5
5	CB + hộp	bộ	1
6	Ống nước phi 34 + bảo ôn	mét	5
7	Nhân công tháo lắp máy lạnh	bộ	1